



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ที่ พิเศษ วันที่ 23 มีนาคม 2565

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้ำ คสล. ฝาดะแกรงเหล็ก ถนนเรียงแสนกรรฐ์ ช่วงจากแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227 ไปทางด้านทิศใต้

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ปลัดเทศบาล)

ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ที่ 30/2565 ลงวันที่ 4

มีนาคม 2565 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฏดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	340,094.87	1.3607	462,767.08	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานทาง	371,587.30	1.3607	505,618.84	- เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			968,385.93	
	ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม			968,385.93	

(ตัวอักษร)

(เก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสิริญาณี ธรรมนิมิต

กริชธนากร งามใส

(นางสาวสิริญาณี ธรรมนิมิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของปลัดเทศบาล

นายคมกริช เสมอภาพ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด

นายชัชวาล คำแถม

(นายชัชวาล คำแถม)

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.40 เมตร บ่อพักน้ำ คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนเรียงแสนกรรฐ์ ช่วงจากแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227

ไปทางด้านทิศใต้ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50-4.00 เมตร ยาว 268.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 807.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 8 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานโครงสร้างผิวจราจร	340,094.87	1.3607	462,767.08	
2	กลุ่มงาน/งานโครงสร้างผิวจราจร	371,587.30	1.3607	505,618.84	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง		711,682.17		968,385.93	

ขนาดขยายผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า จำนวน
เฉลี่ย

807.00 ตร.ม.

- บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้ำ คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก

ถนนเรืองแสงกรรฐ์ ช่วงจากแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227 ไปทางด้านทิศใต้ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50-4.00 เมตร ยาว 268.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 807.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

สถานที่ก่อสร้าง	บ้านฟ้าหยาด	หมู่ที่ 8	ตำบลฟ้าหยาด	อำเภอมหาชนะชัย	จังหวัดยโสธร
-----------------	-------------	-----------	-------------	----------------	--------------

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ที่ 30/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างผิวจราจร								
	1.1 งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	40.00	250.00	10,000.00	99.00	3,960.00	13,960.00	
	1.2 งานผิวจราจรชนิดคอนกรีต ค. 2	ลบ.ม.	121.05	2,124.47	257,167.09	311.86	37,750.65	294,917.75	
	1.3 งานเหล็กเสริม ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH				-		-	-	
	ขนาด Dai 3.0 มม.@ 0.20 X 0.20 ม.	ตร.ม.	807.00	16.00	12,912.00	5.00	4,035.00	16,947.00	
	1.4 เหล็ก RB Ø15 มม. X 0.50 ม.	ท่อน	378.00	19.54	7,386.12	-	-	7,386.12	
	1.5 งานไม้แบบ	ตร.ม.	20.00	161.00	3,220.00	133.00	2,660.00	5,880.00	
	1.6 โฟมกันรอยต่อ ขนาด 0.60x1.20 ม. ทหนา ½"	แผ่น	20.00	25.00	500.00	-	-	500.00	
	1.7 แอสฟัลท์	ลิตร	24.00	21.00	504.00	-	-	504.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								340,094.87	(1)
FACTOR F = 1.3607 x (1)								462,767.08	

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

$$\text{FACTOR F} = 1.3607 \times (1)$$

FACTOR F = 1.3607 x (1)
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานดินชุด	ลบ.ม.	257.00	-	-	99.00	25,443.00	25,443.00	
3	งานวางท่อ								
	3.1 ท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Dai 0.40 เมตร	เมตร	240.00	380.89	91,413.60	140.00	33,600.00	125,013.60	
	3.2 ท่อ PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว หนา 8.5 มม. ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	8.50	1,200.00	10,200.00	30.00	255.00	10,455.00	
	3.3 งานพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	80.00	310.00	24,800.00	25.00	2,000.00	26,800.00	
4	งานบ่อพักน้ำ คสล.	บ่อ	28.00						
	4.1 คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	10.64	2,124.47	22,604.36	306.00	3,255.84	25,860.20	
	4.2 เหล็ก RB-9 มม.	เส้น	196.000	154.00	30,184.00	30.00	5,880.00	36,064.00	
	4.3 เหล็ก L 65 X 65 X 6 มม.	ท่อน	15.00	900.00	13,500.00	130.00	1,950.00	15,450.00	
	4.4 เหล็กแบน 65 x 65 X 9 มม.	ท่อน	92.00	895.00	82,340.00	85.00	7,820.00	90,160.00	
	4.5 ไม้แบบ	ตร.ม.	45.00	129.00	5,805.00	133.00	5,985.00	11,790.00	
	4.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	25.00	42.06	1,051.50	-	-	1,051.50	
5	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								371,587.30	(2)
FACTOR F = 1.3607 X (2)								505,618.84	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัญชา พุทธรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)