

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนพรหมศรี ช่วงจากแยกถนนกองลูก้า ถึงแยกถนนเทศบาล 2

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 384,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนพรหมศรี ช่วงจากแยกถนนกองลูก้า ถึงแยกถนนเทศบาล 2 รายละเอียดดังนี้

1. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร
2. ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. วางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้ำฝาทะแกรงเหล็กขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.90-2.20 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมกับขยายผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 418 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ทต.ฟ้าหยาด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นเงินเงิน 357,844.49 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แนบท้าย) จำนวน 12 แผ่น
- 5.2.....
- 5.3.....
- 5.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                         |                                  |                       |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1. นายคมกริช เสมอภาพ    | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด    | เป็นประธานกรรมการ     |
| 2. นายบัญชา พุทธิรักษ์  | ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด | เป็นกรรมการ           |
| 3. นายคมสันต์ ทาระพันธ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง       | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ที่ พิเศษ วันที่ 12 เมษายน 2565

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนพรหมศรี ช่วงจากแยกถนนกองลูกค้า ถึงแยกถนนเทศบาล 2

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ปลัดเทศบาล)  
ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ที่ 59/2565 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	262,985.59	1.3607	357,844.49	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานอาคาร	-	1.3056	-	- เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม			357,844.49 357,844.49	

(ตัวอักษร)

(สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายบัญญัติ พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ

มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

(นางสาวสิริญาณีตา สมนึก)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของปลัดเทศบาล

เห็นชอบตามที่เสนอ

มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด

เห็นชอบตามที่เสนอ

(นายชัชวาล คำแลม)

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนพรหมศรี ช่วงจากแยกถนนกมลภูคา ถึงแยกถนนเทศบาล 2

รายละเอียดดังนี้

1. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 50 เมตร ทน 0.15 เมตร
2. ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. วางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้ำฝาดตะแกรงเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.90-2.20 เมตร ยาว 35.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมกับขยายผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 418 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ทต.ฟ้าหยาด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานโครงสร้างผิวจราจร	262,985.59	1.3607	357,844.49	
2	กลุ่มงาน/งานอาคาร		1.3056	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง	262,985.59		357,844.49	

ขนาดขยายผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า จำนวน  
เฉลี่ย

418.00 ตร.ม.

- บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบัญญัติ พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนพรหมศรี ช่วงจากแยกถนนกม.กุดค้า ถึงแยกถนนเทศบาล 2 รายละเอียดดังนี้

1. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร

2. ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. วางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้ำฝนตะแกรงเหล็กขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.90-2.20 เมตร

ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมกับขยายผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 418 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ทต.ฟ้าหยาด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ที่ 59/2565 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างผิวจราจร								
	1.1 งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	254.00	-	-	35.00	8,890.00	8,890.00	
	1.2 งานรื้อรางระบายน้ำเดิม	ตร.ม.	35.00	-	-	40.00	1,400.00	1,400.00	
	1.3 งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	21.00	250.00	5,250.00	99.00	2,079.00	7,329.00	
	1.4 งานผิวจราจรชนิดคอนกรีต ค. 2	ลบ.ม.	62.70	2,107.67	132,150.91	311.86	19,553.62	151,704.53	
	1.5 งานเหล็กเสริม ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH				-		-	-	
	ขนาด Dai 3.0 มม.@ 0.20 X 0.20 ม.	ตร.ม.	418.00	18.00	7,524.00	5.00	2,090.00	9,614.00	
	1.6 เหล็ก RB Ø15 มม. X 0.50 ม.	ท่อน	241.00	19.48	4,694.68	-	-	4,694.68	
	1.7 งานไม้แบบ	ตร.ม.	11.00	161.63	1,777.93	68.67	755.37	2,533.30	
	1.8 งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	56.00	280.00	15,680.00	99.00	5,544.00	21,224.00	
	1.9 โฟมกันรอยต่อ ขนาด 0.60x1.20 ม. หนา ½"	แผ่น	12.00	25.00	300.00	-	-	300.00	
	1.10 แอสฟัลท์	ลิตร	12.00	21.00	252.00	-	-	252.00	

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

FACTOR F = 1.3607 x (1)

207,941.51 (1)

282,946.01

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานดินซุด	ลบ.ม.	28.00	-	-	99.00	2,772.00	2,772.00	
3	งานวางท่อ								
	3.1 ท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Dai 0.40 เมตร	เมตร	31.00	394.00	12,214.00	140.00	4,340.00	16,554.00	
	3.2 ท่อ PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว หนา 8.5 มม. ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	1.00	1,250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	3.3 งานพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	11.00	360.00	3,960.00	25.00	275.00	4,235.00	
4	งานบ่อพักน้ำ คสล.	บ่อ	4.00						
	4.1 คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	1.52	2,107.67	3,203.66	306.00	465.12	3,668.78	
	4.2 เหล็ก RB-9 มม.	เส้น	28.000	154.00	4,312.00	30.00	840.00	5,152.00	
	4.3 เหล็ก L 65 X 65 X 6 มม.	ท่อน	2.50	1,200.00	3,000.00	130.00	325.00	3,325.00	
	4.4 เหล็กแบน 65 x 65 X 9 มม.	ท่อน	13.00	911.00	11,843.00	85.00	1,105.00	12,948.00	
	4.5 ไม้แบบ(คิด 50%)	ตร.ม.	6.00	129.00	774.00	133.00	798.00	1,572.00	
	4.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	1.60	42.06	67.30	-	-	67.30	
5	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

FACTOR F = 1.3607 X (2)

55,044.07 (2)

74,898.47

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายบัญญัติ พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ  
(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

D