

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์พร้อมกับปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสุขภาพเพื่อประชาชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,410,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์พร้อมกับปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสุขภาพเพื่อประชาชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 เป็นเงินเงิน 1,440,461.68 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แนบท้าย) จำนวน 13 แผ่น

5.2.....

5.3.....

5.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายคมกริช เสมอภาพ	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด	เป็นประธานกรรมการ
2. นายบัญชา พุทธิรักษ์	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด	เป็นกรรมการ
3. นายคมสันต์ ทาระพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ/เลขานุการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ที่ พิเศษ วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์พร้อมกับปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสุขภาพ เพื่อประชาชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ปลัดเทศบาล)


ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ที่ 42/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฏดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	1.3607	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานอาคาร	1,103,294.79	1.3056	1,440,461.68	- เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,440,461.68	
	ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม			1,440,461.68	

(ตัวอักษร)

(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ)




กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- 6 พฤศจิกายน 2565

นางสาวสิริญาณี สมนึก



(นางสาวสิริญาณี สมนึก)


ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของปลัดเทศบาล

- 6 พฤศจิกายน 2565

นายคมกริช เสมอภาพ



(นายคมกริช เสมอภาพ)

ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด

นายชัชวาล คำแถม



(นายชัชวาล คำแถม)

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโคมอนเนกประสงค์พร้อมกับการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสุขภาพเพื่อประชาชน

เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอหาขนะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานโครงสร้างผิวจราจร	-	1.3607	-	
2	กลุ่มงาน/งานอาคาร	1,103,294.79	1.3056	1,440,461.68	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง	1,103,294.79		1,440,461.68	

ขนาดขยายผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า จำนวน

- ตร.ม.

เฉลี่ย

- บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายคมกริช สมอภาพ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์พร้อมกับปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสุขภาพเพื่อประชาชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ที่ 42/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโดมอเนกประสงค์								
	1. งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานรื้อผิว คสล. เดิม	ลบ.ม.	64.00	-	-	70.00	4,480.00	4,480.00	
	1.2 งานดินขุดพร้อมถมคืน	ลบ.ม.	72.00	-	-	99.00	7,128.00	7,128.00	
	1.3 งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	2.20	250.00	550.00	99.00	217.80	767.80	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	25.22	1,930.00	48,674.60	391.00	9,861.02	58,535.62	
	1.5 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.20	1,687.67	3,712.87	306.00	673.20	4,386.07	
	1.6 งานคอนกรีตโครงสร้าง เทคีน	ลบ.ม.	5.56	1,930.00	10,730.80	306.00	1,701.36	12,432.16	
	1.7 เหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø6 มม.	เส้น	165.00	65.00	10,725.00	9.00	1,485.00	12,210.00	
	- เหล็ก DB Ø12 มม.	เส้น	160.00	253.00	40,480.00	29.00	4,640.00	45,120.00	
	- เหล็ก DB Ø16 มม.	เส้น	47.00	434.00	20,398.00	29.00	1,363.00	21,761.00	
	1.8 ไม้แบบ(คิด 50%)	ตร.ม.	64.00	129.00	8,256.00	133.00	8,512.00	16,768.00	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	กก.	76.00	42.06	3,196.56	-	-	3,196.56	
	1.10 ตะปู	กก.	21.00	46.73	981.33	-	-	981.33	

*(Handwritten marks)*

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2. งานโครงหลังคา								
	2.1 ท่อเหล็กมดำ Ø 2 1/2"x 3.2 mm.	ท่อน	63.00	1,312.00	82,656.00	-	-	82,656.00	
	2.2 ท่อเหล็กมดำ Ø 2"x 3.2 mm.	ท่อน	53.00	1,020.00	54,060.00	-	-	54,060.00	
	2.3 ท่อเหล็กมดำ Ø 2 1/2"x 2.3 mm.	ท่อน	49.00	940.00	46,060.00	-	-	46,060.00	
	2.4 ท่อเหล็กมดำ Ø 1 1/2"x 3.2 mm.	ท่อน	64.00	814.00	52,096.00	-	-	52,096.00	
	2.5 เหล็ก C ขนาด 125x50x20x2.3 mm.	ท่อน	100.00	1,003.00	100,300.00	-	-	100,300.00	
	2.6 Plate 25x25 ซม. หนา 1.8 ซม.	ชุด	14.00	250.00	3,500.00	45.00	630.00	4,130.00	
	2.7 Blote + Nut dai 20 mm. ยาว 0.30 ม.	ชุด	56.00	120.00	6,720.00	20.00	1,120.00	7,840.00	
	2.8 หลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม.	ตร.ม.	726.00	120.00	87,120.00	80.00	58,080.00	145,200.00	
	2.9 แผ่น Metal Sheet หนา 0.35 มม.	ตร.ม.	160.00	120.00	19,200.00	50.00	8,000.00	27,200.00	
	2.10 เหล็ก RB Ø12 มม. (sag.rod)	เส้น	14.00	252.00	3,528.00	29.00	406.00	3,934.00	
	2.11 อุปกรณ์มุงหลังคา	เหมา	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	2.12 ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	กก.	3,729.00	-	-	12.00	44,748.00	44,748.00	
	3. งานสถาปัตยกรรม								
	3.1 งานฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	6.50	43.00	279.50	100.00	650.00	929.50	
	3.2 งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	248.00	58.00	14,384.00	38.00	9,424.00	23,808.00	
	3.3 งานทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	6.50	52.00	338.00	30.00	195.00	533.00	
	4. งานไฟฟ้า								
	4.1 ตู้ควบคุมไฟฟ้า	ตู้	1.00	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00	
	4.2 โคมไฟฟ้า แบบติดห้อย ขนาด 42x168x1184 ซม.	ชุด	6.00	5,000.00	30,000.00	200.00	1,200.00	31,200.00	
	พร้อมหลอด LED T8 ชุดละ 2 หลอด พร้อมอุปกรณ์								
	4.3 ชุดสวิตช์ 15A 250V ชนิดเปิด-ปิด ทางเดียว แบบใช้ กล่องพลาสติกฝังในผนังพร้อมฝาครอบพลาสติก	ชุด	3.00	50.00	150.00	50.00	150.00	300.00	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	4.4 OUT LET 15A 250V แบบใช้กล่องพลาสติกฝังในผนัง พร้อมฝาครอบพลาสติก	ชุด	6.00	50.00	300.00	50.00	300.00	600.00	
	4.5 สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 มม. มอก.	เมตร	115.00	17.00	1,955.00	10.00	1,150.00	3,105.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (โดยอเนกประสงค์)				657,351.66		166,414.38	823,766.04	(1)
2	งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเพื่อประชาชน								
	1. งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานร้อยฉิว คสล. เดิม	ลบ.ม.	18.00	-	-	70.00	1,260.00	1,260.00	
	1.2 งานดินชุด	ลบ.ม.	16.00	-	-	99.00	1,584.00	1,584.00	
	1.3 งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	1.00	250.00	250.00	99.00	99.00	349.00	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	7.60	1,930.00	14,668.00	391.00	2,971.60	17,639.60	
	1.5 เหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø6 มม.	เส้น	6.00	65.00	390.00	9.00	54.00	444.00	
	- เหล็ก RB Ø9 มม.	เส้น	20.00	154.00	3,080.00	9.00	180.00	3,260.00	
	- เหล็ก RB Ø12 มม.	เส้น	4.00	252.00	1,008.00	29.00	116.00	1,124.00	
	1.6 งานเหล็กเสริม ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH				-		-	-	
	ขนาด Dai 3.0 มม.@ 0.20 X 0.20 ม.	ตร.ม.	54.00	20.00	1,080.00	5.00	270.00	1,350.00	
	1.7 ไม้แบบ(คิด 50%)	ตร.ม.	28.00	129.00	3,612.00	133.00	3,724.00	7,336.00	
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.50	42.06	189.27	-	-	189.27	
	1.9 ตะปู	กก.	7.50	46.73	350.48	-	-	350.48	
	2. งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานปูกระเบื้องผิวมัน ขนาด 12"x12"	ตร.ม.	54.00	254.00	13,716.00	158.00	8,532.00	22,248.00	
	2.2 งานปูกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 8"x8"	ตร.ม.	16.00	245.00	3,920.00	158.00	2,528.00	6,448.00	
	2.3 งานกรูกระเบื้องผนังผิวมัน ขนาด 8"x8"	ตร.ม.	50.40	224.00	11,289.60	166.00	8,366.40	19,656.00	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 งานผนังอิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	112.00	292.00	32,704.00	89.00	9,968.00	42,672.00	
	2.5 งานฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	174.00	43.00	7,482.00	82.00	14,268.00	21,750.00	
	2.6 งานทำผิวหินทรายล้าง	ตร.ม.	1.30	269.00	349.70	99.00	128.70	478.40	
	2.7 งานราวสแตนเลส	เมตร	1.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	2.8 งานทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	228.00	52.00	11,856.00	30.00	6,840.00	18,696.00	
	3. งานหลังคา				-		-	-	
	3.1 งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	ตร.ม.	54.00	150.00	8,100.00	75.00	4,050.00	12,150.00	
	3.2 งานผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. ปิดด้านข้างโครงถัก	แผ่น	6.00	154.00	924.00	100.00	600.00	1,524.00	
	4. งานสุขภัณฑ์								
	4.1 งานติดตั้งโถส้วมชักโครก ชนิดนั่งราบ(พร้อมอุปกรณ์)	ชุด	2.00	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	4.2 งานติดตั้งสายชำระสายอ่อน	ชุด	2.00	150.00	300.00	35.00	70.00	370.00	
	4.3 งานติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า ระบบเซรามิกวาล์ว ชนิด แขวน(พร้อมอุปกรณ์)	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	450.00	900.00	2,300.00	
	4.4 ตะแกรงกรองผงสแตนเลส ขนาด 2"	ชุด	2.00	20.00	40.00	75.00	150.00	190.00	
	4.5 งานติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า(พร้อมอุปกรณ์)	ชุด	2.00	250.00	500.00	35.00	70.00	570.00	
	4.6 กระจกเงาติดผนังกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.35 x 0.45 ม.	ชุด	2.00	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	4.7 ราวจับทรงตัวสแตนเลส ตัว T (อ่างล้างหน้า)	ชุด	1.00	800.00	800.00	-	-	800.00	
	4.8 ราวจับทรงตัวสแตนเลส ตัว T (ข้างโถส้วม)	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	4.9 ราวจับทรงตัวสแตนเลส ตัว L (อ่างล้างหน้า)	ชุด	1.00	800.00	800.00	-	-	800.00	
	4.10 ราวจับทรงตัวสแตนเลส แบบตรง ติดผนัง	ชุด	1.00	600.00	600.00	-	-	600.00	
	5. งานประตู-หน้าต่าง								
	5.1 ป.1	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	5.2 ป.2	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
5.3	ป.3	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00		
5.4	น.1	ชุด	5.00	4,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00		
6. งานไฟฟ้า										
6.1	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	ตู้	1.00	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00		
6.2	คอมไฟฟ้าครอบพลาสติกขาว ชนิดติดลอย	ชุด	2.00	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00		
พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์										
6.3	คอมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมลิใบพับฝั่งฝ้าเพดาน	ชุด	12.00	1,500.00	18,000.00	150.00	1,800.00	19,800.00		
ขนาด 30x120 ซม. พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์										
6.4	ชุดสวิทช์ เปิด-ปิด ทางเดียว พร้อมหน้ากาก	ชุด	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00		
6.5	ชุดสวิทช์ เปิด-ปิด สองทาง พร้อมหน้ากาก	ชุด	3.00	50.00	150.00	50.00	150.00	300.00		
6.6	สวิทช์ปุ่มกดสัญญาณเสียงฉุกเฉิน แบบดอกรเห็ด สีแดง	ชุด	1.00	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00		
6.7	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ (ฝั่งผนัง)	ชุด	2.00	50.00	100.00	50.00	100.00	200.00		
6.8	สัญญาณฉุกเฉิน (แสง + เสียง)	ชุด	1.00	1,250.00	1,250.00	100.00	100.00	1,350.00		
6.9	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 มม. มอก.	เมตร	50.00	12.00	600.00	10.00	500.00	1,100.00		
7. งานสุขาภิบาล										
7.1	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดความจุ 1,200 ลิตร	ชุด	2.00	4,000.00	8,000	1,000.00	2,000.00	10,000.00		
7.2	งานเดินท่อน้ำดี - น้ำเสีย	เหมา	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
5	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเพื่อประชาชน)						206,009.05		73,519.70	279,528.75	(2)

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

FACTOR F = 1.3056 x (1)+(2)

1,103,294.8 (1) + (2)

1,440,461.68

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)