

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ขยายผิวจราจร คสล. วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
 บ่อพักน้ำฝาทะแกรงเหล็ก ถนนฟ้าหยาด 1 ช่วงจากแยกถนนราชบุตร ถึงแยกถนนธรรมรงค์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,735,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ขยายผิวจราจร คสล. วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
 บ่อพักน้ำฝาทะแกรงเหล็ก ถนนฟ้าหยาด 1 ช่วงจากแยกถนนราชบุตร ถึงแยกถนนธรรมรงค์  
 -ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 ด้านซ้ายทาง ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
 บ่อพักน้ำฝาทะแกรงเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.30-2.10 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 ด้านขวาทาง ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
 บ่อพักน้ำฝาทะแกรงเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.10-1.40 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 -ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.10-7.50 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 พร้อมวางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้ำฝาทะแกรงเหล็ก (ในผิวจราจร)  
 -ช่วงที่ 3 ด้านซ้ายทาง ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อคสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
 บ่อพักน้ำฝาทะแกรงเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.20-1.30 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. กับก่อสร้างถนน คสล. ทั้งสามช่วงไม่น้อยกว่า 1,242 ตารางเมตร  
 ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เป็นเงินเงิน 1,607,674.25 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบท้าย) จำนวน 12 แผ่น

5.2.....

5.3.....

5.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                         |                                  |                       |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1. นายคมกริช เสมอภาพ    | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด    | เป็นประธานกรรมการ     |
| 2. นายบัญชา พุทธิรักษ์  | ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด | เป็นกรรมการ           |
| 3. นายคมสันต์ ทาระพันธ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง       | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

1



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ที่ พิเศษ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ขยายผิวจราจร คสล. วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด Ø 0.40 เมตร ป่อพักน้ำฝนตะแกรงเหล็ก ถนนฟ้าหยาด 1 ช่วงจากแยกถนนราชบุตร ถึงแยกถนนธรรมรงค์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ปลัดเทศบาล)


ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ที่ 82/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฏดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,181,505.29	1.3607	1,607,674.25	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานอาคาร	-	1.3056	-	- เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม			1,607,674.25	
				1,607,674.25	

(ตัวอักษร)


(หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบล้านห้าร้อยห้าสิบล้านห้าสตางค์)

(ลงชื่อ)

 ประธานกรรมการ


(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ)

 กรรมการ


(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ)

 กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


-  -

(นางสาวสิริญาณิศา สมนึก)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


ความเห็นของปลัดเทศบาล

-  -

(นายคมกริช เสมอภาพ)

ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด

-  -

(นายชัชวาล คำแถม)

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ขยายผิวจราจร คสล. วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้ำฝาทะแกรงเหล็ก ถนนฟ้าหยาด 1 ช่วงจากแยกถนนราชบุตร ถึงแยกถนนธรรมรงค์

-ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร

ด้านซ้ายทาง ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.

1.30-2.10 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

ด้านขวาทาง ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

บ่อพักน้ำฝาทะแกรงเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.10-1.40 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

-ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.10-7.50 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมวางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้ำฝาทะแกรงเหล็ก (ในผิวจราจร)

-ช่วงที่ 3 ด้านซ้ายทาง ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อคสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

บ่อพักน้ำฝาทะแกรงเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.20-1.30 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. กับก่อสร้างถนน คสล. ทั้งสามช่วงไม่น้อยกว่า 1,242 ตารางเมตร

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 1 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานโครงสร้างผิวจราจร	1,181,505.29	1.3607	1,607,674.25	
2	กลุ่มงาน/งานอาคาร		1.3056	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง	1,181,505.29		1,607,674.25	

ขนาดขยายผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า จำนวน

1,242.00 ตร.ม.

เฉลี่ย

- บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบัญญัติ พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ขยายผิวจราจร คสล. วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ป่อพักน้ำฝาดะแกรงเหล็ก

ถนนฟ้าหยาด 1 ช่วงจากแยกถนนราษบุตร ถึงแยกถนนธรรมรงค์

-ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร

ด้านซ้ายทาง ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ป่อพักน้ำฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.30-2.10 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

ด้านขวาทาง ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ป่อพักน้ำฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.10-1.40 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

-ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.10-7.50 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมวางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ป่อพักน้ำฝาดะแกรงเหล็ก (ในผิวจราจร)

-ช่วงที่ 3 ด้านซ้ายทาง ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อคสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ป่อพักน้ำฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.20-1.30 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. กับก่อสร้างถนน คสล. ทั้งสามช่วงไม่น้อยกว่า 1,242 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 1 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ที่ 82/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างผิวจราจร								
	1.1 งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	488.00	-	-	70.00	34,160.00	34,160.00	
	1.2 งานรื้อรางระบายน้ำเดิม	เมตร	107.00	-	-	50.00	5,350.00	5,350.00	
	1.3 งานรื้อป่อพักน้ำเดิม	ป่อ	2.00	-	-	170.00	340.00	340.00	
	1.4 งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	47.00	250.00	11,750.00	99.00	4,653.00	16,403.00	
	1.5 งานผิวจราจรชนิดคอนกรีต ค. 2	ลบ.ม.	186.30	2,055.67	382,971.32	304.26	56,683.64	439,654.96	
	1.6 งานคอนกรีต ค. 2 เทคีน	ลบ.ม.	3.45	2,055.67	7,092.06	304.26	1,049.70	8,141.76	
	1.7 งานเหล็กเสริม ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH								
	ขนาด Dai 3.0 มม.@ 0.20 X 0.20 ม.	ตร.ม.	1,265.00	30.55	38,645.75	5.00	6,325.00	44,970.75	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.8 เหล็ก RB Ø15 มม. X 0.50 ม.	ท่อน	448.00	16.10	7,212.80	-	-	7,212.80	
	1.9 งานไม้แบบ	ตร.ม.	42.00	154.42	6,485.64	68.67	2,884.14	9,369.78	
	1.10 งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	32.00	280.00	8,960.00	99.00	3,168.00	12,128.00	
	1.11 โฟมกันรอยต่อ ขนาด 0.60x1.20 ม.หนา ½"	แผ่น	31.00	25.00	775.00	-	-	775.00	
	1.12 แอสฟัลท์	ลิตร	37.00	21.00	777.00	-	-	777.00	
2	งานดินชุด	ลบ.ม.	459.00	-	-	31.96	14,669.64	14,669.64	
3	งานวางท่อ								
	3.1 ท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Dai 0.40 เมตร	เมตร	429.00	380.00	163,020.00	128.00	54,912.00	217,932.00	
	3.2 ท่อ PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว หนา 8.5 มม. ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	13.00	1,200.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
	3.3 งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	143.00	300.00	42,900.00	25.00	3,575.00	46,475.00	
4	งานบ่อพักน้ำ คสล.	บ่อ	52.00						
	4.1 คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	8.32	2,055.67	17,103.17	306.00	2,545.92	19,649.09	
	4.2 เหล็ก RB-9 มม.	ตัน	1.816	35,005.54	63,570	4,100.00	7,445.60	71,015.66	
	4.3 เหล็ก L 65 X 65 X 6 มม.	ท่อน	29.00	877.00	25,433.00	90.00	2,610.00	28,043.00	
	4.4 เหล็กแบน 65 x 65 X 9 มม.	ท่อน	167.00	890.00	148,630.00	77.00	12,859.00	161,489.00	
	4.5 ไม้แบบ(คิด 50%)	ตร.ม.	83.00	129.00	10,707.00	133.00	11,039.00	21,746.00	
	4.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	45.00	46.73	2,102.85	-	-	2,102.85	
5	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

FACTOR F = 1.3607 x ( 1)

1,181,505.3 (1)

1,607,674.25

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)