

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เทศบาลตำบลฟ้าหยาด
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 364,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เทศบาลตำบลฟ้าหยาด
ก่อสร้างตามแบบ ทต.ฟ้าหยาด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นเงินเงิน 357,183.10 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แนบท้าย) จำนวน 4 แผ่น
- 5.2.....
- 5.3.....
- 5.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1. นายคมกริช เสมอภาพ | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. นายบัญชา พุทธิรักษ์ | ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด | เป็นกรรมการ |
| 3. นายคมสันต์ ทาระพันธ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ พิเศษ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ปลัดเทศบาล)

ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ที่ ๑๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฏดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๗๓,๕๗๗.๗๔	๑.๓๐๕๖	๓๕๗,๑๘๓.๑๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม			๓๕๗,๑๘๓.๑๐ ๓๕๗,๑๘๓.๑๐	

(ตัวอักษร)


(สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทสิบสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)


(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


.....


นางสาวสิริญาณีตา สมนึก

(นางสาวสิริญาณีตา สมนึก)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


ความเห็นของปลัดเทศบาล


.....

(นายคมกริช เสมอภาพ)

ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด


.....

(นายชัชวาล คำแถม)

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคาร โรงจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ก่อสร้างตามแบบ ทด.ฟ้าหยาด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ที่ 119/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1. งานโรงจอดรถยนต์ ขนาด 10 คัน งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 รั้วพื้น คสล. เดิม	8.64	ตร.ม.	-	-	70.00	604.80	604.80	
	1.2 งานดินขุดพร้อมถมคืน	6.60	ลบ.ม.	-	-	125.00	825.00	825.00	
	1.3 ทราयरองพื้น	0.50	ลบ.ม.	250.00	125.00	99.00	49.50	174.50	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,724.00	862.00	391.00	195.50	1,057.50	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง $f_c = 240$ ksc	2.00	ลบ.ม.	2,107.00	4,214.00	391.00	782.00	4,996.00	
	1.6 คอนกรีตเทคั้น	1.30	ลบ.ม.	2,107.00	2,739.10	391.00	508.30	3,247.40	
	1.7 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB \varnothing 6 mm. SR24	8.00	เส้น	73.00	584.00	9.00	72.00	656.00	
	- เหล็ก DB \varnothing 12 mm. SD 30	15.00	เส้น	271.00	4,065.00	29.00	435.00	4,500.00	
	1.8 ไม้แบบโครงสร้าง คสล. ไซ้ 50%	8.00	ตร.ม.	129.00	1,032.00	133.00	1,064.00	2,096.00	
	1.9 ตะปู	2.00	กก.	46.00	92.00	-	-	92.00	
	1.10 ลวดผูกเหล็ก	4.50	กก.	42.00	189.00	-	-	189.00	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							18,438.20	(1)

รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม

18,438.20 (1)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัญญัติ พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงหลังคา								
	2.1 ท่อเหล็กกลมค้ำ Ø 2 1/2" x 2.3 mm.	18.00	ท่อน	934.00	16,812.00	-	-	16,812.00	25kg/ท่อน
	2.2 ท่อเหล็กกลมค้ำ Ø 1 1/2" x 2.3 mm.	6.00	ท่อน	596.00	3,576.00	-	-	3,576.00	16kg/ท่อน
	2.3 เหล็ก C ขนาด 100 x 50 x 20 มม. หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	23.00	ท่อน	950.00	21,850.00	-	-	21,850.00	24.4kg/ท่อน
	2.4 Plate 0.20 x 0.60 ม. หน้า 10 มม.	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	100.00	600.00	2,100.00	
	2.5 J-Bolt dai 12 mm.	36.00	ชุด	120.00	4,320.00	25.00	900.00	5,220.00	
	2.6 หลังคา Metal Sheet หน้า 0.35 มม.	150.00	ตร.ม.	150.00	22,500.00	70.00	10,500.00	33,000.00	
	- เหล็ก RB Ø 9 mm. SR24 sag rod	8.00	เส้น	168.00	1,344.00	20.46	163.68	1,507.68	
	- เหล็ก RB Ø 15 mm. SR24 sag rod	3.00	เส้น	416.00	1,248.00	45.87	137.61	1,385.61	
	2.7 ครอบข้าง Metal Sheet	38.00	เมตร	120.00	4,560.00	50.00	1,900.00	6,460.00	
	2.8 น๊อตสกรู ชิดหลังคา ขนาด 2"	676.00	ตัว	3.00	2,028.00	-	-	2,028.00	
	2.9 เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 3/4" x 6"	65.00	เมตร	58.75	3,818.75	45.00	2,925.00	6,743.75	
	2.10 ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	1,107.00	ก.ก.	-	-	10.00	11,070.00	11,070.00	
	รวมงานโครงสร้างหลังคา							111,753.04	(2)
3	งานสถาปัตยกรรม								
	3.1 ทาสีกันสนิม	76.00	ตร.ม.	58.00	4,408.00	38.00	2,888.00	7,296.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							7,296.00	(3)
	รวมวัสดุและค่าแรงงานโรงจอดรถยนต์							137,487.24	(1) (1+2+3)

รวมวัสดุและค่าแรงงานโรงจอดรถยนต์

137,487.24 (1) (1+2+3)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	2. งานโรงจอดรถจักรยานยนต์ งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดินถมปรับระดับ	12.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,188.00	1,188.00	
	1.2 งานดินขุดพร้อมถมคืน	8.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	792.00	792.00	
	1.3 ทราฮายบรองพื้น	3.50	ลบ.ม.	300.00	1,050.00	99.00	346.50	1,396.50	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง f _c = 240 ksc	10.50	ลบ.ม.	2,107.00	22,123.50	391.00	4,105.50	26,229.00	
	1.5 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø 6 mm. SR24	39.00	เส้น	73.00	2,847.00	9.00	351.00	3,198.00	
	- เหล็ก DB Ø 12 mm. SD 30	40.00	เส้น	271.00	10,840.00	29.00	1,160.00	12,000.00	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 mm. 0.20x0.20 m.	64.00	ตร.ม.	34.35	2,198.40	5.00	320.00	2,518.40	
	1.6 ไม้แบบ โครงสร้าง คสล. ไข่ 50%	21.00	ตร.ม.	129.00	2,709.00	133.00	2,793.00	5,502.00	
	1.7 ตะปู	5.25	กก.	46.00	241.50	-	-	241.50	
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	42.00	546.00	-	-	546.00	
	1.9 คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,724.00	862.00	391.00	195.50	1,057.50	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							54,668.90	(1)
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานฉาบปูนเรียบ	14.00	ตร.ม.	46.90	656.60	100.00	1,400.00	2,056.60	
	2.2 งานฉิวขัดหยาบ	64.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,920.00	1,920.00	
	2.3 งานทาสีพลาสติก	14.00	ตร.ม.	52.00	728.00	38.00	532.00	1,260.00	
	2.4 งานผนังไม้ฝาสำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว	46.00	เมตร	18.00	828.00	-	-	828.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							6,064.60	(2)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงหลังคา								
	3.1 เหล็กกล่อง 2"x 5"หนา 2 มม. (กัลวาไนซ์)	10.00	ท่อน	1,350.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	3.2 เหล็กกล่อง 2"x 4"หนา 1.5 มม. (กัลวาไนซ์)	18.00	ท่อน	769.00	13,842.00	-	-	13,842.00	
	3.3 เหล็กกล่อง 1 1/2"x 3"หนา 1.5 มม. (กัลวาไนซ์)	17.00	ท่อน	581.00	9,877.00	-	-	9,877.00	
	3.4 หลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม.	86.00	ตร.ม.	150.00	12,900.00	70.00	6,020.00	18,920.00	
	3.5 ครอบข้าง Metal Sheet	14.00	เมตร	120.00	1,680.00	50.00	700.00	2,380.00	
	3.6 ครอบต้น Metal Sheet	12.00	เมตร	120.00	1,440.00	50.00	600.00	2,040.00	
	3.7 น๊อตสกรู ยึดหลังคา ขนาด 2"	396.00	ตัว	3.00	1,188.00	-	-	1,188.00	
	2.9 เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 3/4" x 8"	25.00	เมตร	100.00	2,500.00	70.00	1,750.00	4,250.00	
	2.10 ค่าแรงเชื่อมประกอบ โครงหลังคา	936.00	ก.ก.	-	-	10.00	9,360.00	9,360.00	
	รวมงานโครงสร้างหลังคา							75,357.00	(3)

รวมวัสดุและค่าแรงงานโรงจอดรถจักรยานยนต์

136,090.50 (2) (1+2+3)

รวมวัสดุและค่าแรงงานโรงจอดรถยนต์+โรงจอดรถจักรยานยนต์

273,577.74 (3) (1+2)

FACTOR F = 1.3056 X (3)

357,183.10 (4)

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)