

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (วัดฟ้าหยาด) ช่วงต่อจากโครงการเดิม ไปทางด้านทิศใต้											
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอหาชนะชัย จังหวัดยโสธร											
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	151,600.00 บาท											
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (วัดฟ้าหยาด) ช่วงต่อจากโครงการเดิม ไปทางด้านทิศใต้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 242 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด											
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	22 พฤศจิกายน 2565	เป็นเงินเงิน	145,583.70 บาท									
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แนบท้าย) จำนวน 3 แผ่น 5.2..... 5.3..... 5.4.....											
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. นายคมกริช เสมอภาพ</td> <td style="width: 30%;">ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด</td> <td style="width: 40%;">เป็นประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>2. นายบัญชา พุทธิรักษ์</td> <td>ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด</td> <td>เป็นกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>3. นายคมสันต์ ทาระพันธ์</td> <td>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</td> <td>เป็นกรรมการ/เลขานุการ</td> </tr> </table>			1. นายคมกริช เสมอภาพ	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด	เป็นประธานกรรมการ	2. นายบัญชา พุทธิรักษ์	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด	เป็นกรรมการ	3. นายคมสันต์ ทาระพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ/เลขานุการ
1. นายคมกริช เสมอภาพ	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด	เป็นประธานกรรมการ										
2. นายบัญชา พุทธิรักษ์	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด	เป็นกรรมการ										
3. นายคมสันต์ ทาระพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ/เลขานุการ										



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ที่ พิเศษ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (วัดฟ้าหยาด) ช่วงต่อจากโครงการเดิมไปทางด้านทิศใต้

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ปลัดเทศบาล)


ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ที่ ๒๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฏดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	-	๑.๓๖๒๔	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
๒	ประเภทงานอาคาร	๑๑๑,๓๕๓.๖๐	๑.๓๐๗๔	๑๔๕,๕๘๓.๗๐	- เงินประกันผลงานหัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม			๑๔๕,๕๘๓.๗๐ ๑๔๕,๕๘๓.๗๐	

(ตัวอักษร)


(หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์)

(ลงชื่อ)

 ประธานกรรมการ


(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ)

 กรรมการ


(นายบัญญัติ พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ)

 กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



.....
.....

(นางสาวสิริญาณีตา สมนึก)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของปลัดเทศบาล


.....
.....

(นายคมกริช เสมอภาพ)

ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด


.....
.....

(นายชัชวาล คำแถม)

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (วัดฟ้าหยาด) ช่วงต่อจากโครงการเดิม

ไปทางด้านทิศใต้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 46 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล.

ไม่น้อยกว่า 242 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 8 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอหาชะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานโครงสร้างผิวจราจร	111,353.60	1.3074	145,583.70	
2	กลุ่มงาน/งานวางระบายน้ำ คสล. บ่อพักน้ำ คสล.			-	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง		111,353.60		145,583.70	

ขนาดขยายผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า จำนวน

-


ตร.ม.

เฉลี่ย

-

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายคมกริช ใสมอภาพ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (วัดฟ้าหยาด) ช่วงต่อจากโครงการเดิมไปทางด้านทิศใต้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร

ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 242 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 8 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ที่ 293/2565 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนน คสล.							-	
	1.1 งานดินซุด	ลบ.ม.	-	-	-	99.00	-		
	1.2 งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	12.10	250.00	3,025.00	99.00	1,197.90	4,222.90	
	1.3 งานผิวจราจรชนิดคอนกรีต ค. 2	ลบ.ม.	36.30	2,277.70	82,680.51	330.78	12,007.31	94,687.82	
	1.4 งานเหล็กเสริม ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH							-	
	ขนาด Dai 3.0 มม.@ 0.20 X 0.20 ม.	ตร.ม.	242.00	17.00	4,114.00	5.00	1,210.00	5,324.00	
	1.5 เหล็ก RB -15 มม. X 0.50 ม.	ท่อน	182.00	20.34	3,701.88	-	-	3,701.88	
	1.6 งานไม้แบบ	ตร.ม.	10.00	179.00	1,790.00	133.00	1,330.00	3,120.00	
	1.7 โปมกันรอยต่อ ขนาด 0.60x1.20 ม. หนา ½"	แผ่น	6.00	25.00	150.00	-	-	150.00	
	1.8 แอสฟัลท์	ลิตร	7.00	21.00	147.00	-	-	147.00	
	1.9 งานลูกรังรองพื้น	ลบ.ม.	-	291.00	-	99.00	-	-	

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

111,353.60 (1)

FACTOR F = 1.3074x(1)

145,583.70 (2)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัญญัติ พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)